

DOMEK KEMPINGOWY

Cena standardowa obejmuje:

- rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
- zawieszenie 2 - kołowe bez kół
- konstrukcja szkieletowa stalowo-drewniana
- **ściany zewnętrzne:** płyta OSB, folia, izolacja 8cm styropianu, przerwa powietrzna 3,5cm, blacha trapezowa w kolorach lub imitująca strukturę drewna albo styropian elewacyjny 5cm
- **ściany wewnętrzne:** płyta OSB, przerwa powietrzna 5cm
- **podłoga:** płyta OSB, izolacja 10cm wełny mineralnej, folia paro-przepuszczalna, podwójna siatka zabezpieczająca przed gryzoniami z włókna szklanego i ocynkowanej siatki stalowej
- **strop/dach:** płyta OSB, folia paro-izolacyjna, izolacja 10cm wełny mineralnej, folia paro-przepuszczalna, płyty PPHR Onduline
- **okna:** PVC dwu-szybowe 6-komorowe białe
- **drzwi zewnętrzne:** stalowe ocieplone styropianem z dwoma zamkami
- **drzwi wewnętrzne:** płyta laminowana
- **sypialnia:** zabudowa pod szafę wnękową
- **instalacje:**
 - elektryczna: przewód 3x2,5 YDY, zabezpieczenie w obwodach 10A i 16A, zabezpieczenie różnicowo-prądowe
 - wodno-kanalizacyjna: rury PEX i odpływowe PVC, zawory
 - wentylacyjna

Za dopłatą wykonujemy :

- **ściany zewnętrzne:** deska szalówkowa
- **ściany wewnętrzne:** izolacja akustyczna 5 cm lub 10 cm wełny mineralnej
- **dach/strop :** boazeria drewniana, blachodachówka
- **okna:** PVC dwu-szybowe 6-komorowe w kolorze
- **drzwi zewnętrzne:** stalowe ocieplone styropianem z dwoma zamkami i witryną do wyboru w różnych rozmiarach i kolorach
- **okiennice:** drewniane w kolorze do wyboru
- **drzwi wewnętrzne:** montaż po dostarczeniu drzwi do siedziby firmy
- **sypialnia:** szafa wnękową
- montaż płyt kartonowo-gipsowych
- montaż zabudowy wokół domu (podmurówki)
- **instalacje:**
 - wodno-kanalizacyjna: montaż termy lub innego urządzenia, biały montaż
 - grzewcza: konwektory elektryczne

Koszty dodatkowe :

- wylanie czterech stóp fundamentowych lub ułożenie kostki brukowej pod budynek
- montaż budynku na działce inwestora
 - do 33m² – 800zł (netto)
- transport modułów budynku: 3zł (netto) za km liczone w obie strony x 1 zestaw samochodowy
- montaż modułów budynku przy pomocy dźwigu
- wjazd na działkę inwestora wymagający specjalistycznego sprzętu: 80zł (netto) za godzinę pracy (ciężkie warunki dojazdu do posesji)